

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra

Pintura Parcial da EMEF Bernardino Fernandes

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,23	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,15	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2	PINTURA			
2.1	Teto - Laje			
2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,67	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.2	Teto - Forro de madeira			
2.2.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	245,66	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	245,66	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.3	Paredes externas			
2.3.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	368,97	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	368,97	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.4	Estrutura da área externa coberta			
2.4.1	Metal e PVC			
2.4.1.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES EM OBRA. AF_01/2020	m²	55,88	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

2.4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	17,64	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.4.1.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	55,88	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.4.2	Madeira			
2.4.2.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	164,28	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
2.4.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	164,28	= Conforme Memória de Cálculo em anexo.
3	LIMPEZA			
3.1	Limpeza geral	m²	862,33	= Considerada a área da escola e da área externa coberta.

Total sem BDI	26.577,74
Total do BDI	7.381,06
Total Geral	33.958,80

29 de agosto de 2024, Santa Maria/RS.

Marina Casarin Pase
Engenheira Civil – CREA/RS 232935

Prefeitura Municipal de Santa Maria