

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
Pintura Parcial da EMEF Bernardino Fernandes

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.
27,84%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,25%
Mensalista: 46,08%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									1.094,85	3,22 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,23	103,78	129,93	2,74	132,67	289,74	6,11	295,85	0,87 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,15	56,06	68,17	3,49	71,66	760,09	38,91	799,00	2,35 %
2			PINTURA									30.259,72	89,11 %
2.1			Teto - Laje									6.581,74	19,38 %
2.1.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,67	15,12	6,63	12,69	19,32	2.258,64	4.323,10	6.581,74	19,38 %
2.2			Teto - Forro de madeira									5.293,96	15,59 %
2.2.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	245,66	1,94	1,25	1,23	2,48	307,07	302,16	609,23	1,79 %
2.2.2	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	245,66	14,92	8,80	10,27	19,07	2.161,80	2.522,93	4.684,73	13,80 %
2.3			Paredes externas									11.807,03	34,77 %
2.3.1	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	368,97	9,75	6,62	5,84	12,46	2.442,58	2.154,78	4.597,36	13,54 %
2.3.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	368,97	15,29	7,49	12,05	19,54	2.763,58	4.446,09	7.209,67	21,23 %
2.4			Estrutura da área externa coberta									6.576,99	19,37 %
2.4.1			Metal e PVC									3.036,77	8,94 %
2.4.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES EM OBRA. AF_01/2020	m²	55,88	8,92	6,91	4,49	11,40	386,13	250,90	637,03	1,88 %
2.4.1.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	17,64	22,24	15,70	12,73	28,43	276,94	224,56	501,50	1,48 %
2.4.1.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	55,88	26,58	21,07	12,90	33,97	1.177,39	720,85	1.898,24	5,59 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

2.4.2			Madeira									3.540,22	10,43 %
2.4.2.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	164,28	1,94	1,25	1,23	2,48	205,35	202,06	407,41	1,20 %
2.4.2.2	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	164,28	14,92	8,80	10,27	19,07	1.445,66	1.687,15	3.132,81	9,23 %
3			LIMPEZA									2.604,23	7,67 %
3.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	862,33	2,37	1,74	1,28	3,02	1.500,45	1.103,78	2.604,23	7,67 %

Totais -> 15.975,42 17.983,38 33.958,80

Total sem BDI 26.577,74
Total do BDI 7.381,06
Total Geral 33.958,80

29 de agosto de 2024, Santa Maria/RS.

Marina Casarin Pase
Engenheira Civil – CREA/RS 232935

Prefeitura Municipal de Santa Maria