



Obra
RP SMED AR SPLIT 18.000 BTU- JUNHO 2024

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,52%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00039548	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	100,0	3.137,81	313.781,00	77,14	77,14
00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	500,0	38,31	19.155,00	4,71	81,85
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	600,0	24,90	14.940,00	3,67	85,52
00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	400,0	23,24	9.296,00	2,29	87,81
00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	500,0	18,36	9.180,00	2,26	90,06
00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	450,0	17,52	7.884,00	1,94	92,00
9018	ORSE	Suporte metálico para condicionador de ar tipo split	Material	par	100,0	73,71	7.371,00	1,81	93,81
100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	150,0	29,81	4.471,50	1,10	94,91
8151	ORSE	Gás R410 A	Serviços	kg	100,0	41,81	4.181,00	1,03	95,94
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1.800,0	2,12	3.816,00	0,94	96,88
88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	150,0	22,41	3.361,50	0,83	97,70
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	500,0	3,70	1.850,00	0,45	98,16
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1.200,0	1,33	1.596,00	0,39	98,55
00000397	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	200,0	7,15	1.430,00	0,35	98,90
00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	300,0	3,43	1.029,00	0,25	99,16
00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	1.200,0	0,85	1.020,00	0,25	99,41
00039712	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM	Material	M	500,0	1,80	900,00	0,22	99,63
00039713	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	Material	M	500,0	1,42	710,00	0,17	99,80

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	50,0	8,90	445,00	0,11	99,91
00011962/SI	ORSE	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4", comprimento 1/2"	Material	un	1.200,0	0,24	288,00	0,07	99,98
11072	ORSE	Arruela lisa de 3/8"	Material	un	600,0	0,12	72,00	0,02	100,00

Total sem BDI	406.777,00
Total do BDI	19.960,50
Total Geral	426.737,50

Sidnei da Silva Reis
Engenheiro Mecânico