

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
CNPJ: 88.488.366/0001-00



**Obra**  
**CANALIZAÇÃO DA SANGA BANHADO GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul**  
**SBC - 05/2022 - Acre**  
**SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do Sul**  
**ORSE - 02/2022 - Sergipe**  
**Curva ABC de Serviços**

**B.D.I.**  
**Serviços: 19,60%**  
**Transporte: 15,69%**  
**Fornecimento de Materiais: 15,00%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 111,22%**  
**Mensalista: 69,19%**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
0705389	SICRO3	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida		m	10,0	10.445,86	104.458,60	34,96	34,96
0705427	SICRO3	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		un	2,0	48.844,90	97.689,80	32,70	67,66
PMSM 1144	Próprio	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO ref SINAPI 73611	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	81,6	433,78	35.396,44	11,85	79,51
6457	ORSE	LASTRO DE CONCRETO - concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	6,06	2.399,41	14.540,42	4,87	84,38
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	6.859,3	1,98	13.581,41	4,55	88,93
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	210,0	48,97	10.283,70	3,44	92,37
2003868	SICRO3	Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual		m³	60,6	103,35	6.263,01	2,10	94,46
172551	SBC	PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO	172	UN	20,0	248,89	4.977,80	1,67	96,13
00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	40,31	69,01	2.781,79	0,93	97,06
5213428	SICRO3	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	6,0	418,81	2.512,86	0,84	97,90
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,0	114,57	2.405,97	0,81	98,71
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA. DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	4,5	225,00	1.012,50	0,34	99,05
1600895	SICRO3	Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento		m²	80,0	11,82	945,60	0,32	99,36
069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3000MM	69	UN	2,0	431,29	862,58	0,29	99,65
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	201,57	2,19	441,43	0,15	99,80
5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	10,0	24,10	241,00	0,08	99,88
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	20,15	10,28	207,14	0,07	99,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
CNPJ: 88.488.366/0001-00



**Obra**  
**CANALIZAÇÃO DA SANGA BANHADO GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul**  
**SBC - 05/2022 - Acre**  
**SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do Sul**  
**ORSE - 02/2022 - Sergipe**  
**Curva ABC de Serviços**

**B.D.I.**  
**Serviços: 19,60%**  
**Transporte: 15,69%**  
**Fornecimento de Materiais: 15,00%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 111,22%**  
**Mensalista: 69,19%**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00037524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR. ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	Material	M	36,0	2,81	101,16	0,03	99,98
102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,07	502,73	35,19	0,01	100,00
4413993	SICRO3	Revegetação a lanço de sementes de gramíneas e leguminosa		m²	40,0	0,35	14,00	0,00	100,00

**Total sem BDI** 298.752,43  
**Total do BDI** 57.841,51  
**Total Geral** 356.593,94

Santa Maria, 12 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio de Azevedo Gomes  
Engenheiro Civil

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Santa Maria